

ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. **Zhotoviteľ**

Obchodné meno: **BALA, a.s.**
Sídlo: Veľká Budafa 66, 930 34 Holice
IČO: 36 228 427
DIČ: 2020196596
IČ DPH: SK2020196596
Zápis: Obchodný register OS Trnava, oddiel Sa, vl. ý. 10074/T
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK72 0200 0000 0026 7270 4253
SK26 0200 0000 0012 7079 0756
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
Číslo účtu: SK86 0900 0000 0001 9224 4404
SK52 0900 0000 0050 6205 2319
Zastúpený: Ing. Ladislav Németh – predseda predstavenstva

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. **Objednávateľ**

Obchodné meno: **Obec Brestovec**
Sídlo: Hlavná 86, 946 17 Brestovec
IČO: 00306380
DIČ: 2021014721
Zastúpený: Peter Tóth – starosta obce

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva");

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo - stavbu „Prístavba hasičskej a záchrannej zbrojnice“ (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2.

Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie (ďalej len „**Projektová dokumentácia**“), tvoriacej prílohu č. 1 tejto Zmluvy, a

- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi **cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.**
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy.**
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „**Naviac práce**“).
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez väd a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas **do 3 mesiacov** od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
- 3.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu.

4. CENA DIELA

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je :

Cena bez DPH	61 775,62 Eur
DPH	12 355,12 Eur
Cena s DPH	74 130,74 Eur

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplatenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. **Fakturácia** a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané vždy **po dokončení a prevzatí časti Diela v rozsahu minimálne 30%**

Diela, resp. po dokončení a prevzatí 30% Diela od predchádzajúcej fakturácie. Faktúry budú vystavované na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorom podľa bodu 5.11 potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.

- 4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.
- 4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 60 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.5. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diela pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.6. **Objednávateľ má právo zadržať z každej fakturovanej sumy čiastku vo výške 10 %** z fakturovanej sumy vrátane DPH ako tzv. zádržné (ďalej len „**Zadržné**“). Zádržné slúži na prípadnú úhradu nákladov na odstránenie väd, ktoré Zhotoviteľ včas nezačal odstraňovať alebo ich včas neodstránil, na náhradu škody spôsobenú v dôsledku konania/ nekonania Zhotoviteľa, alebo úhradu akýchkoľvek nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi v priamej alebo nepriamej súvislosti s touto Zmluvou. Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi Zádržné po uplynutí 12 mesiacov od odovzdania celej stavby Diela, a to znížené o prípadné náklady na odstránenie väd Diela Objednávateľom, alebo o iné nároky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, na ktoré Objednávateľovi vznikol nárok.
- 4.7. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplattnú pohľadávku, ktorú má voči Zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplattnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy Zhotoviteľovi voči Objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže Objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry Zhotoviteľa.
- 4.8. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo Zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči Objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke Objednávateľa.

5. ZHOTOVENIE DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diela pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.

- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.
- 5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza Zhotoviteľ.
- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 5.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole tých častí Diela, ktoré Objednávateľ počas realizácie Diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.

- 5.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.11. **Objednávateľ má lehotu 60 dní na prezretie Diela a dokumentácie pred podpisom odovzdávajúceho protokolu.**
- 5.12. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.13. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.14. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.15. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.16. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov Zádržného.
- 5.17. Zhotoviteľ pripúšťa plnenie predmetu zmluvy subdodávkami. Každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.
- 5.18. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť údaje podľa bodu 5.17 tejto zmluvy.
- 5.19. Zhotoviteľ v prílohe č. 2 k tejto zmluve uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

- 5.20. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie vykonať spätný odber, recykláciu alebo opätovné použitie obalov, ktoré sú súčasťou dodania stavebného materiálu v záujme rešpektovania princípov „zeleného“ verejného obstarávania.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastní dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov Zádržného. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny Diela vrátane DPH, a tiež zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny Diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcej povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).

- 7.2. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.3. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 8.2. Dodávateľ (zhotoviteľ) je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom/prácami/službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
- Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 8.3. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 8.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 8.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisania oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Kupujúcim, za predpokladu, že Kupujúci obdrží záväzný prísľub Riadiaceho orgánu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, z ktorého má byť dielo spolufinancované a tento Riadiaci orgán / Sprostredkovateľský orgán vydá kladné stanovisko k realizovanému verejnému obstarávaniu na základe ktorého je táto zmluva uzavretá.
- 8.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

8.7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

Za Zhotoviteľa:

V Šamoríne, dňa 24.04.2018

.....
Ing. Ladislav Németh
Predseda predstavenstva

Za Objednávateľa:

V Brestovci, dňa 24.4.2018

.....
Peter Tóth
Starosta obce



Príloha č. 1 - Cenová ponuka uchádzača – nacený výkaz výmer - rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Pristavba hasičskej a záchránnej zbrojnice

JKSO

EČO

Miesto

Brestovec

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Brestovec

Projektant

Zhotoviteľ

BALA, a.s.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

[]

9. 7. 2018

[]

[]

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	18 791,04	8 Práce nadčas	13	GZS	0,00
2	Montáž	20 716,61	9 Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	12 259,59	10 Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	9 533,63	11	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00		17	Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00		18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	61 300,87	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	474,75

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

24.07.2018

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

24.07.2018

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 61 775,62

24 DPH 20,00 % z 61 775,62 12 355,12

25 Cena s DPH (r. 23-24) 74 130,74

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kľzavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Prístavba hasičskej a záchránnej zbrojnice

Objednávateľ: Obec Brestovec

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Miesto: Brestovec

Spracoval:

Dátum: 9. 7. 2018

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
01	Výdavky schválené z dotácie na rok 2017	25 028,17	5 005,63	30 033,80
01-1	Stavebné úpravy	25 028,17	5 005,63	30 033,80
02	Výdavky z dotácie na rok 2018	24 652,65	4 930,53	29 583,18
02-1	Stavebné úpravy	24 652,65	4 930,53	29 583,18
03	Výdavky z vlastných zdrojov	12 094,80	2 418,96	14 513,76
03-1	Stavebné úpravy	12 094,80	2 418,96	14 513,76
Celkom		61 775,62	12 355,12	74 130,74


-pôsobnosť
BUDAPEŠT, 8. 6.
J034 HOLICE



ROZPOČET

Stavba: Prístavba hasičskej a záchránnej zbrojnice

Objekt: Výdavky schválené z dotácie na rok 2017

Časť: Stavebné úpravy

Objednávateľ: Obec Brestovec

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Miesto: Brestovec

Spracoval:

Dátum: 9. 7. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 18 703,19

1 Zemné práce 2 356,00

1	121101111	Odstránenie tráv a ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	14,763	1,01	14,91
2	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	29,668	27,45	814,39
3	132201109	Príplatoč k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	29,668	7,78	230,82
4	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	39,532	1,50	59,30
5	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	39,532	6,53	258,14
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	39,532	0,71	28,07
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	71,158	13,26	943,56
8	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,899	1,39	6,81

2 Zakladanie 5 368,14

9	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	12,661	35,31	447,06
10	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	7,343	102,15	750,09
11	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	3,593	16,50	59,28
12	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	3,593	2,49	8,95
13	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,317	1 200,00	380,40
14	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	4,785	161,66	773,54
15	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	10,208	102,15	1 042,75
16	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	3,360	17,60	59,14
17	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	3,360	2,51	8,43
18	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	1,225	1 200,00	1 470,00
19	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,335	1 100,00	368,50

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 3 831,08

20	311234510	Murivo nosné (m3) z tehál pálených na pero a drážku, na maltu (300x250x238)	m3	21,291	166,34	3 541,54
21	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,608	104,15	63,32
22	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	5,880	18,25	107,31
23	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	5,880	6,55	38,51
24	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,067	1 200,00	80,40

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

4 Vodorovné konštrukcie 1 767,08

25	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	3,618	104,15	376,81
26	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	26,640	20,15	536,80
27	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	26,640	5,34	142,26
28	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,398	1 200,00	477,60
29	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	16,105	2,84	45,74
30	2837650030	Styrodur extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	16,910	11,11	187,87

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 254,11

31	625250153	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámo s prikotvením	m2	5,500	31,83	175,07
32	625250156	Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámo s prikotvením	m2	24,330	44,35	1 079,04

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 735,00

33	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,100	21,78	23,96
34	964051111	Búranie prístrešky z betónu	m3	0,300	144,36	43,31
35	965042131	Búranie vonkajšej betónovej plochy	m3	7,350	100,14	736,03
36	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,018	11,79	224,22
37	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	360,360	0,38	136,94
38	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	19,018	8,90	169,26
39	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	95,090	1,00	95,09
40	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	19,018	16,10	306,19

99 Presun hmôt HSV 2 391,78

41	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	114,166	20,95	2 391,78
----	-----------	---	---	---------	-------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 6 324,98

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 365,79

42	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	21,870	1,15	25,15
43	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,007	1 937,01	13,56
44	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	17,150	1,48	25,38
45	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,005	1 937,01	9,69
46	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	21,870	3,71	81,14
47	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	25,151	2,96	74,45
48	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	17,150	4,02	68,94
49	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	19,723	2,96	58,38

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
50	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3,567	2,55	9,10

713 Izolácie tepelné 119,03

51	713191121	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím fóliou	m2	43,680	2,69	117,50
52	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,175	1,30	1,53

723 Zdravotechnika - plynovod 200,29

53	723120804	Demontáž plynovodu, demontáž plynových ohrievačov	súb	1,000	198,50	198,50
54	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,985	0,90	1,79

762 Konštrukcie tesárske 1 376,98

55	762332110	Drevené väznice	m	45,000	7,65	344,25
56	6051590000	Hranol -	m3	1,003	270,00	270,81
57	762395000	Spojovacie prostriedky - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,013	27,07	27,42
58	762431305	Obloženie strechy z dosiek OSB	m2	26,334	14,79	389,48
59	6072624800	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hr. 22 mm, 2500x1250 mm	m2	26,334	10,85	285,72
60	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	13,177	4,50	59,30

764 Konštrukcie klampiarske 41,25

61	764321860	Demontáž oplechovania prístreška	m2	2,000	12,55	25,10
62	764430810	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t	m	11,000	1,40	15,40
63	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,405	1,85	0,75

767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 221,64

64	767311220	Montáž oceľových konštrukcií	kg	1 012,000	0,71	718,52
65	5530100002	Dodávka oceľových konštrukcií – väzníky strechy	kg	1 012,000	2,15	2 175,80
66	767311330	Montáž trapézového plechu	m2	56,813	7,66	435,19
67	5530100100	Dodávka trapézového plechu T50	m2	56,813	15,04	854,47
68	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	41,840	0,90	37,66

Celkom

25 028,17

ROZPOČET

Stavba: Prístavba hasičskej a záchránnej zbrojnice

Objekt: Výdavky z dotácie na rok 2018

Časť: Stavebné úpravy

Objednávateľ: Obec Brestovec

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Miesto: Brestovec

Spracoval:

Dátum: 9. 7. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

20 804,46

1 Zemné práce

786,95

1	121101111	Odstránenie trávín a ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	11,004	1,01	11,11
2	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	11,004	5,87	64,59
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	11,004	0,92	10,12
4	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	11,004	1,50	16,51
5	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	22,008	6,53	143,71
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	22,008	0,71	15,63
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	39,614	13,26	525,28

2 Zakladanie

1 727,54

8	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	6,304	35,31	222,59
9	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	6,304	102,15	643,95
10	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	4,581	16,50	75,59
11	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	4,581	2,49	11,41
12	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,441	1 200,00	529,20
13	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,204	1 200,00	244,80

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1 081,65

14	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	m3	1,996	202,78	404,75
15	317162100	Dodatočná montáž keramického predpätého prekladu, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	1,000	32,88	32,88
16	317162101	Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	3,000	7,64	22,92
17	317162132	Keramický preklad, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	18,20	54,60
18	342242022	Priečky z tehál pálených, na maltu (140x500x238)	m2	20,160	28,10	566,50

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

13 748,97

19	612421311	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých	m2	109,349	2,22	242,75
20	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	136,018	1,79	243,47
21	612465136	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm	m2	136,018	8,59	1 168,39
22	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	136,018	4,90	666,49

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
23	622464224	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, ryhovaná, hr. 2 mm	m2	166,800	11,41	1 903,19
24	622466120	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetrácia	m2	333,600	1,81	603,82
25	625251203	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm riešenie (grafitový EPS-F), lepiace kotvy	m2	157,620	33,62	5 299,18
26	625251222	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm riešenie (grafitový EPS-F)	m2	9,180	24,95	229,04
27	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	5,678	109,35	620,89
28	631319163	Príplatok za prehľad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	5,678	21,77	123,61
29	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	0,845	18,36	15,51
30	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	0,845	3,49	2,95
31	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,283	1 200,00	339,60
32	632455608	Cementový poter, hr. 75 mm	m2	42,710	27,44	1 171,96
33	632477203	Samonivelizačná podl. hmota, hr. 5 mm	m2	42,710	12,55	536,01
34	632477401	Samonivelizačná stierka, na vnútorné použitie, hr. 3 mm	m2	42,710	7,49	319,90
35	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	3,000	41,36	124,08
36	642944121	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	52,21	52,21
37	5533194000	Zárubňa oceľová CgU 60x197x10,2cm	ks	4,000	21,48	85,92

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 939,20

38	941941052	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	184,960	1,20	221,95
39	941941392	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	184,960	2,25	416,16
40	941941852	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	184,960	1,20	221,95
41	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	86,390	3,70	319,64
42	962052211	Búranie muriva železobetónového nadzákladného, - 2,40000t	m3	0,945	118,65	112,12
43	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	0,785	5,71	4,48
44	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	0,58	0,58
45	968071113	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2	ks	1,000	0,85	0,85
46	968071116	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	6,100	4,09	24,95
47	968071136	Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy do 4 m2	ks	2,000	2,86	5,72
48	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0,06300t	ks	1,000	23,55	23,55
49	968072559	Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t	m2	7,290	16,88	123,06
50	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	0,080	64,27	5,14
51	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	1,845	4,27	7,88
52	971055001	Rezanie konštrukcií stenovou pilou -0,00960t	m	7,200	13,55	97,56
53	971055024	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 300mm stenovou pilou -0,03600t	m	1,000	145,20	145,20
54	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, - 0,05900t	m2	22,110	1,95	43,11
55	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,111	11,79	60,26

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
56	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	89,443	0,38	33,99
57	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,111	8,90	45,49
58	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	25,555	1,00	25,56

99 Presun hmôt HSV 1 520,15

59	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	72,561	20,95	1 520,15
----	-----------	---	---	--------	-------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 3 373,44

764 Konštrukcie klampiarske 1 798,79

60	764321860	Demontáž oplechovania prístreška	m2	2,100	12,55	26,36
61	764322250	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách	m	10,800	20,51	221,51
62	764322850	Demontáž odkvapov na strechách	m	10,800	1,83	19,76
63	764351201	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 250 mm	m	22,300	20,39	454,70
64	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	10,800	1,63	17,60
65	764359381	Montáž kotlíka kónického z pozinkovaného PZ plechu	ks	3,000	5,83	17,49
66	5534414350	Odkvapové systémy - POZINK, kotlík lisovaný	ks	3,000	2,63	7,89
67	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	1,000	2,42	2,42
68	764410330	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov	m	6,800	8,99	61,13
69	764430230	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov do r.š. 400 mm	m	27,000	21,40	577,80
70	764430298	Oplechovania muriva z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov	m2	2,100	41,35	86,84
71	764451203	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové	m	12,900	20,76	267,80
72	764451804	Demontáž odpadových rúr štvorcových, -0,00418t	m	3,600	1,34	4,82
73	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	17,661	1,85	32,67

784 Dokončovacie práce - maľby 1 574,65

74	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	299,334	1,29	386,14
75	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	86,390	2,15	185,74
76	784451271	Maľby z maliarskych zmesí práškových, ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	299,334	3,35	1 002,77

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 474,75

77	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	45,000	10,55	474,75
----	-----------	--	-----	--------	-------	--------

Celkom

24 652,65

ROZPOČET

Stavba: Prístavba hasičskej a záchránnej zbrojnice

Objekt: Výdavky z vlastných zdrojov

Časť: Stavebné úpravy

Objednávateľ: Obec Brestovec

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Miesto: Brestovec

Spracoval:

Dátum: 9. 7. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

PSV Práce a dodávky PSV 12 094,80

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 810,36

1	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	86,390	1,15	99,35
2	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,026	1 937,01	50,36
3	711141559	Zhofovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	86,390	3,71	320,51
4	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	99,349	2,96	294,07
5	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	18,067	2,55	46,07

712 Izolácie striech 424,73

6	712320932	Údržba povlak. krytiny striech plochých - jestvujúca plocha strecha	m2	16,500	25,15	414,98
7	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	4,150	2,35	9,75

713 Izolácie tepelné 1 490,51

8	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou	m2	43,680	2,41	105,27
9	6313670556	Minerálna vlna hrúbka 100 mm	m2	44,554	5,28	235,25
10	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	86,390	0,86	74,30
11	2837653419	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 50 mm	m2	43,680	3,85	168,17
12	2837653425	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 160 mm	m2	42,710	12,23	522,34
13	713191121	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím fóliou	m2	86,390	2,69	232,39
14	713191122	Izolácie tepelné stropov zvrchu prekrytím PE fóliou	m2	43,680	1,85	80,81
15	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	43,680	1,21	52,85
16	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	14,714	1,30	19,13

763 Konštrukcie - drevostavby 2 199,16

17	763132220	SDK podhľad, závesná, dosky GKF hr. 15 mm	m2	86,390	24,36	2 104,46
18	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	21,045	4,50	94,70

766 Konštrukcie stolárske 2 802,65

19	766621400	Montáž okien plastových	m	15,120	8,95	135,32
20	6114123300	Plastové okno jednokrídlové, rozmer 3000x600 mm (šxv)	ks	2,000	233,71	467,42
21	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	12,800	8,95	114,56
22	6114122100	Dvere plastové vchodové	ks	2,000	748,59	1 497,18
23	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	5,000	28,36	141,80

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
24	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	5,000	19,07	95,35
25	6117103100	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm	ks	5,000	53,30	266,50
26	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm	ks	2,000	3,12	6,24
27	6119000980	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové	m	6,100	10,32	62,95
28	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	27,873	0,55	15,33

771 Podlahy z dlaždíc 1 870,87

33	771411001	Montáž soklíkov do malty	m	37,550	6,23	233,94
34	771571102	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty	m ²	46,465	20,14	935,81
35	5976446000	Dlaždice keramické	m ²	47,394	13,44	636,98
36	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	18,067	3,55	64,14

777 Podlahy syntetické 1 283,35

37	777610035	Epoxidový náter	m ²	43,680	26,10	1 140,05
38	777610100	Penetrácia podkladu	m ²	43,680	3,12	136,28
39	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	12,763	0,55	7,02

781 Dokončovacie práce a obklady 1 084,97

40	781441024	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty	m ²	28,600	22,80	652,08
41	5978650160	Obkladačka	m ²	29,172	14,11	411,62
42	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	10,637	2,00	21,27

783 Dokončovacie práce - nátery 128,20

43	783112110	Nátery oceľ.konstr. olejové, dvojnásobné - 70 µm	ks	5,000	19,50	97,50
44	783112710	Nátery oceľ.konstr. olejové, základný - 35µm	ks	5,000	6,14	30,70

Celkom

12 094,80

Príloha č. 2 – Zoznam všetkých známych subdodávateľov

Obchodné meno subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
	meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia


BUDA A. S. 68
JOSIA HOLICE

