

ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **INGSTAV SK s. r. o.**
Sídlo: **Tallerova 4, 811 02 Bratislava**
IČO: **46233091**
DIČ: **2023379446**
IČ DPH: **SK2023379446**
Zápis: **OR OS Bratislava I, odd. Sro, vl.č.76978/B**
Zastúpený: **Mgr. Zdenka Jakušová - konateľ**

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Brestovec**
Sídlo: **Obecný úrad, Hlavná 86, 946 17 Brestovec**
IČO: **00306380**
DIČ: **2021014721**
Zastúpený: **Peter Tóth – starosta obce**

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

- 1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

- 2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo - stavbu „**Zateplenie obecného úradu s kultúrnym domom v obci Brestovec**“ (ďalej len „**Dielo**“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie (ďalej len „**Projektová dokumentácia**“), tvoriacej prílohu č. 1 tejto Zmluvy, a

- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.

- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy.**

- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „**Naviac práce**“).
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez väd a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas **do 6 mesiacov** od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
- 3.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu.

4. CENA DIELA

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je .:

Cena bez DPH	149 309,19 €
DPH	29 861,84 €
Cena s DPH	179 171,03 €

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplotenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. **Fakturácia** a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané vždy **po dokončení a prevzatí časti Diela v rozsahu minimálne 50% Diela**, a následne po dokončení a prevzatí 100% Diela, t.j. záverečná faktúra. Faktúry budú vystavované na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.
- 4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.

- 4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 14 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.5. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.6. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči Zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy Zhotoviteľovi voči Objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže Objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry Zhotoviteľa.
- 4.7. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo Zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči Objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke Objednávateľa.

5. ZHOTOVENIE DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.
- 5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza Zhotoviteľ.
- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.

- 5.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole tých častí Diela, ktoré Objednávateľ počas realizácie Diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.11. **Objednávateľ má lehotu 60 dní na prezretie Diela a dokumentácie pred podpisom odovzdávajúceho protokolu.**
- 5.12. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho častí, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.13. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.

- 5.14. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.15. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.16. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov Zádržného.
- 5.17. Zhotoviteľ pripúšťa plnenie predmetu zmluvy subdodávkami. Každý subdodávateľ splňa alebo najneskôr v čase plnenia bude splňať podmienky podľa § 32 ods. 1 a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.
- 5.18. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť údaje podľa bodu 5.17 tejto zmluvy.
- 5.19. Zhotoviteľ v prílohe č. 2 k tejto zmluve uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 5.20. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie vykonať spätný odber, recykláciu alebo opätovné použitie obalov, ktoré sú súčasťou dodania stavebného materiálu v záujme rešpektovania princípov „zeleného“ verejného obstarávania.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastníť dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.

- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov Zádržného. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).
- 7.2. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.3. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 8.2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.

- 8.3. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 8.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom.
- 8.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 8.6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

Za Zhotoviteľa:



V Bratislave, dňa 26.8.2019

Za Objednávateľa:



V Brestovci, dňa 26.8.2019

Príloha č. 1 - Cenová ponuka uchádzača – naceněný výkaz výmer - rozpočet

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2019-1053
Stavba: Revitalizácia obecného úradu s kultúrnym domom

JKSO:
Miesto: Brestovec

KS:
Dátum: 15. 3. 2019

Objednávateľ:
Obecný úrad Brestovec

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
PIO Keramoprojekt, a.s., 911 48 Trenčín

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			149 309,19
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	149 309,19	29 861,84
Cena s DPH v EUR			179 171,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

26.8.2019

Pečiatka



Dátum a podpis:

26.8.2019

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2019-1053

Stavba: Revitalizácia obecného úradu s kultúrnym domom

Miesto: Brestovec

Dátum: 15. 3. 2019

Objednávateľ: Obecný úrad Brestovec

Projektant: PIO Keramoprojekt, a.s.,
911 48 Trenčín

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

149 309,19

179 171,03

01 Zateplenie obecného úradu s kultúrnym domom

149 309,19

179 171,03

01 1.1 Architektonicko - stavebné riešenie

137 223,43

164 668,12

02 Búracie práce

7 938,71

9 526,45

03 Bleskozvod

3 577,06

4 292,47

04 NN svetlá

569,99

683,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia obecného úradu s kultúrnym domom

Objekt:

01 - Zateplenie obecného úradu s kultúrnym domom

Časť:

01 - 1.1 Architektonicko - stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: Brestovec

KS:

Dátum: 15. 3. 2019

Objednávateľ:

Oblasťný úrad Brestovec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

PIO Keramoprojekt, a.s., 911 48 Trenčín

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			137 223,43
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	137 223,43	20,00%	27 444,69
Cena s DPH	v EUR		164 668,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia obecného úradu s kultúrnym domom

Objekt:

01 - Zateplenie obecného úradu s kultúrnym domom

Časť:

01 - 1.1 Architektonicko - stavebné riešenie

Miesto:

Brestovec

Dátum:

15. 3. 2019

Objednávateľ:

Obecný úrad Brestovec

Projektant:

PIO

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Keramoprojekt,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							137 223,433

Náklady z rozpočtu

49 965,729

D HSV Práce a dodávky HSV 115,226

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1	K	317162104	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm, alebo ekvivalent	ks	2,000	17,529	35,058
2	K	340238225	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tehliami POROTHERM (300x250x238), alebo ekvivalent	m2	1,652	48,528	80,168

38 945,136

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3	K	612425921	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	40,790	11,106	453,014
4	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien, cementový Prednástre (Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie, alebo ekvivalent	m2	2,676	5,837	15,620
5	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	145,796	1,337	194,929
6	K	621462115	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov, penetračný náter BetonKontakt, alebo ekvivalent	m2	30,103	2,983	89,797
7	K	622466201	Vonkajšia omiетка stien, vápennocementová, strojné nanášanie, pred zateplením	m2	280,000	11,922	3 338,160
8	K	625251364	F4 Kontaktný zatepľovací systém podhládov hr.160 mm STAR MINERAL, zatlkacie kotvy, alebo ekvivalent	m2	30,103	51,164	1 540,190
9	K	621462232	Vonkajšia omiетка podhládov tenkovrstvová, silikónová, SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm, alebo ekvivalent	m2	30,103	13,318	400,912
10	K	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter BetonKontakt, alebo ekvivalent	m2	590,621	2,199	1 298,776
11	K	622464232	Vonkajšia omiетка stien tenkovrstvová, silikónová, SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm, alebo ekvivalent	m2	590,621	11,977	7 073,868
12	K	625251730	F1 Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm STAR EPS - štandardné riešenie (grafitový EPS-F), zatlkacie kotvy, alebo ekvivalent	m2	452,520	30,631	13 861,140
13	K	625251360	F2 Kontaktný zatepľovací systém stien hr.160 mm STAR MINERAL, zatlkacie kotvy, alebo ekvivalent	m2	84,890	51,164	4 343,312
14	K	625251323	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm STAR EPS - štandardné riešenie (grafitový EPS-F), alebo ekvivalent	m2	38,755	23,725	919,462
15	K	622464310	nanášanie, Mozaiková omiетка (MosaikTop), alebo ekvivalent	m2	97,545	19,084	1 861,549
16	K	625251352	F4. Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm STAR MINERAL, zatlkacie kotvy, alebo ekvivalent	m2	12,410	30,012	372,449
17	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm STAR MINERAL, alebo ekvivalent	m2	2,046	33,299	68,130
18	K	625251407	F3 Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm STAR - riešenie pre sokel (XPS), zatlkacie kotvy, alebo ekvivalent	m2	78,125	39,857	3 113,828

9 390,146

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19	K	931961118	Vložky do dilatačných škár zvislé, z XPS dosky hr. 70 mm, alebo ekvivalent	m2	0,924	20,406	18,855
20	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	497,344	2,246	1 117,035
21	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	994,688	1,288	1 281,158
22	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	497,000	1,485	738,045

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	60,480	5,941	359,312
24	K	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 15 m	hod	28,000	63,390	1 774,920
25	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	226,800	3,621	821,243
26	K	953995426	Fasádna dilatčná zateplovacia lišta rožná	m	20,000	8,419	168,380
27	K	956951125	Dodanie a osadenie dreveného hranolčeka veľkosti 150 x 120 x 100 mm až 150 x 150 x 150 mm	ks	84,000	2,837	238,308
28	K	956951126	Dodanie a osadenie dreveného hranolčeka veľkosti 175 x 70 x 100 mm až 200 x 70 x 150 mm	ks	170,000	3,697	628,490
29	K	HZS0111	Stavebno montážne práce - Nepredvídateľné a nešpecifikovateľné HSV stavebné práce	hod	200,000	11,222	2 244,400
							1 515,221
D 99 Presun hmôt HSV							
30	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	49,851	30,395	1 515,221
D PSV Práce a dodávky PSV							85 013,304
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							13 120,293
31	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	583,893	0,713	416,316
32	M	283230007300	Parozábrana FATRAFOL Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalent	m2	671,477	0,835	560,683
33	K	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	579,133	3,820	2 212,288
34	M	628330000100	Pás asfaltový ELASTOBIT PV TOP FIX 52 sivý, pre jednvrstvé hydroizolačné systémy, ICOPAL, alebo ekvivalent	m2	666,003	10,594	7 055,636
35	K	712341859	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy - atika	m2	8,068	3,634	29,319
36	M	628320000706	Pás modifikovaný asfaltovaný - PARADIAL S, alebo ekvivalent	m2	8,229	12,625	103,891
37	M	628330000200	Pás asfaltový samolepiaci, ICOPAL, alebo ekvivalent	m2	8,229	10,119	83,269
38	K	712991011	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 150 mm pod klampiarske konštrukcie	m	40,600	7,797	316,558
39	M	311690001000	Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalent	ks	292,800	0,350	102,480
40	M	607260000400	Doska OSB 3 hrxlš 22x2500x1250 mm, JAFHOLZ, alebo ekvivalent	m2	6,212	16,007	99,435
41	K	712991031	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	110,600	8,683	960,340
42	M	607260000402	Doska OSB 3 hrxlš 22x2500x1250 mm, JAFHOLZ, alebo ekvivalent	m2	40,172	16,007	643,033
43	K	712991050	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na prekrytie stropu po zbúraní komínov šírky 621 - 800 mm	m	4,500	8,697	39,137
44	M	311970001100	Kotviaci prvok FATRAFOL do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalent	ks	56,000	0,463	25,928
45	M	607260000902	Doska OSB 3 vodeodolná hrxlš 25x2500x1250 mm, JAFHOLZ, alebo ekvivalent	m2	4,590	19,380	88,954
46	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	302,309	1,267	383,026
D 713 Izolácie tepelné							27 709,341
47	K	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	562,815	7,010	3 945,333
48	M	283720008200	Doska EPS 100S hr. 140 mm, na zateplenie plochých striech, ISOVER, alebo ekvivalent	m2	574,071	14,720	8 450,325
49	M	283720008780	Doska EPS 100S hr. 100 mm s nakaširovaným asfaltovým pásom, na zateplenie plochých striech, ISOVER, alebo ekvivalent	m2	574,071	20,675	11 868,918
50	K	713132111	Montáž tepelnej izolácie atiky polystyrénom s uchytením na konštrukciu	m2	8,068	1,927	15,547
51	M	283720007700	Doska EPS 100S hr. 50 mm, na zateplenie atiky, ISOVER, alebo ekvivalent	m2	8,229	5,231	43,046
52	K	713170030	Montáž tepelnej izolácie atiky z minerálnej vlny, vyplnením medzi hranolčeky	m2	33,878	0,803	27,204
53	M	631640000704	Minerálna vlna hrúbka 50 mm, izolácia atiky	m2	29,213	3,127	91,349
54	M	631640001104	Minerálna vlna hrúbka 120 mm, izolácia atiky	m2	3,840	6,936	26,634
55	M	631640001204	Minerálna vlna hrúbky 150 mm, izolácia atiky	m2	0,825	8,810	7,268
56	K	713170110	Montáž spádového klinu z EPS na stropy položením voľne	m2	197,555	0,824	162,785

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	M	283720001702	Spádový klin EPS 100 S, hr. 50-90 mm, alebo ekvivalent	m2	10,154	10,912	110,800
58	M	283720001804	Spádový klin EPS 100 S, hr. 0-110 mm, alebo ekvivalent	m2	191,352	13,639	2 609,850
59	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	140,746	2,489	350,282
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							538,097
60	K	721274104	16/PL Odvetranie kanalizácie TOPWET, vrátane asfalt.pása, výška potrubia nad strechou 300 mm, vid' výkaz plast.výrobkov, alebo ekvivalent	ks	3,000	55,172	165,516
61	K	721274117	18/PL Kryt na fasádu pre výfuk z vykurov. telies GAMATY-Y, výfuk z plynového spotrebiča cez fasádu predĺžiť o hrúbku zateplenia, vid' výkaz plast.výrobkov	ks	10,000	36,699	366,990
62	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,884	0,950	5,591
D 762 Konštrukcie tesárske							1 206,411
63	K	762332121	Montáž zvýšenia atiky a ukončenie okapu z reziva priemernej plochy 120-224 cm2, vrátane kotvenia	m	60,000	6,481	388,860
64	M	605110011100	Dosky a fošne zo smrekú omietané akost' A hr. 38-50 mm, š. 250-300 mm	m3	0,062	297,485	18,444
65	M	605420000301	Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly hranené, hr.175 mm, š. 70 mm, dĺ. 4000-6000 mm	m3	0,735	385,777	283,546
66	K	762395010	Kotvenie hranolov a hranolčekov, vrátane vŕtania	ks	548,000	0,846	463,608
67	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	12,757	4,073	51,953
D 764 Konštrukcie klampiarske							7 598,082
68	K	764171100	6/K Krytina strechy z poplastovaného plechu do 10°, hr. 0,70 mm, vrátane príslušenstva	m2	13,440	20,793	279,458
69	K	764171271	8/K Krytina z poplastovaného plechu - lemovanie komína na ploche, vrátane príslušenstva	m2	4,107	50,992	209,424
70	K	764410350	17/PL Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. do 330 mm	m	15,600	12,637	197,137
71	K	764721110	8/K Oplechovanie komína z poplastovaného plechu r.š. 130 mm, vrátane príslušenstva	m	4,200	8,816	37,027
72	K	764721113	6/K Oplechovanie ríms z poplastovaného plechu r.š. 200 mm, vrátane príslušenstva	m	6,000	10,380	62,280
73	K	764721113.	7/K Oplechovanie ríms z poplastovaného plechu s napojením r.š. 200 mm, vrátane príslušenstva	m	2,400	10,434	25,042
74	K	764721116	5/K Oplechovanie okapu z poplastovaného plechu r.š. 400 mm, vrátane príslušenstva	m	91,700	17,186	1 575,956
75	K	764721117	7/K Oplechovanie ríms z poplastovaného plechu r.š. 500 mm, vrátane príslušenstva	m	2,400	20,724	49,738
76	K	764731111	10/K Oplechovanie múrov, nadmuroviek z poplastovaného plechu r.š. 130 mm, vrátane príslušenstva	m	9,400	7,380	69,372
77	K	764731113	10/K Oplechovanie múrov, nadmuroviek z poplastovaného plechu r.š. do 300 mm, vrátane príslušenstva	m	9,400	14,818	139,289
78	K	764731116	9/K Oplechovanie atík, nadmuroviek z poplastovaného plechu r.š. do 600 mm, vrátane príslušenstva	m	44,200	24,417	1 079,231
79	K	764751211	4/K Odpadová rúra zvodová kruhová rovná DN 87 mm z poplastovaného plechu, vrátane príslušenstva	m	14,900	20,724	308,788
80	K	764751212	3/K Odpadová rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm z poplastovaného plechu, vrátane príslušenstva	m	36,400	21,332	776,485
81	K	764761121	2/K Žlab pododkvapový polkruhový R 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov z poplastovaného plechu	m	23,000	25,750	592,250
82	K	764761122	1/K Žlab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov z poplastovaného plechu	m	74,600	27,546	2 054,932
83	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	82,392	1,720	141,673
D 766 Konštrukcie stolárske - Plastové okná, dvere							33 605,501
84	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	187,170	10,396	1 945,819
85	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, alebo ekvivalent	m	187,170	1,492	279,258
86	M	283290006200	Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, alebo ekvivalent	m	187,170	0,595	111,366
87	M	611410000201	1/PL Plastové okno jednokridlové S, 800x550 mm, izolačné dvojsklo, 6 komor.profil, parapety vonk.hliník.vnúť. plast. vid' výkaz plast.výrobkov	ks	2,000	127,051	254,102
88	M	611410000101	2/PL Plastové okno jednokridlové S, 600x600 mm, izolačné dvojsklo, 6 komor.profil, parapety vonk.hliník, vnúť.plast. vid' výkaz plast.výrobkov	ks	2,000	117,530	235,060

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	M	611410005301	4/PL Plastové okno jednokridlové OS, 600x600 mm, izolačné trojsklo, 6 komor.profil, parapety vonk.hliník, vnút.plast. vid' výkaz plast.výrobov	ks	10,000	129,350	1 293,500
90	M	611410007100	5/PL Plastové okno jednokridlové OS, 900x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komor.profil, parapety vonk.hliník, vnút.plast. vid' výkaz plast.výrobov	ks	7,000	352,018	2 464,126
91	M	611410006403	6/PL Plastové okno jednokridlové pevné, 900x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komor.profil, parapety vonk.hliník, vnút.plast. vid' výkaz plast.výrobov	ks	5,000	285,482	1 427,410
92	M	611410008200	7/PL Plastové okno jednokridlové OS, 1200x1800 mm, izolačné trojsklo, 6 komor.profil, parapety vonk.hliník, vnút.plast. vid' výkaz plast.výrobov	ks	7,000	745,023	5 215,161
93	M	611410008806	11/PL Plastové okno pevné, 2470x1075 mm, izolačné bezpečnostné kalené trojsklo, 6 komor.profil, parapety vonk.hliník, vnút.plast. vid' výkaz plast.výrobov	ks	1,000	812,830	812,830
94	M	611410010402	12/PL Plastová zasklená stena pevná so sklopným svetlíkom 2470x2200 mm, izolačné trojsklo, 6 komor.profil, parapety vonk.hliník, vnút.plast, vnútorný plast. vid' výkaz plast.výrobov	ks	1,000	1 640,509	1 640,509
95	M	611410010414	13/PL Plastová zasklená stena pevná 4870x2200 mm s bakónovými dverami šírky 815 mm so samozatváračom, izolačné trojsklo, 6 komor.profil, parapety vonk.hliník, vnút.plast. vid' výkaz	ks	1,000	4 009,274	4 009,274
96	M	611410010422	14/PL Plastová zasklená stena pevná 4900x2650 mm so vstupnými dverami šírky 1020 mm so samozatváračom, izolačné trojsklo, 6 komor.profil, parapety vrátane kovania, bezpeč.zámku vid' výkaz plast.výrobov	ks	1,000	4 248,245	4 248,245
97	M	611410010424	15/PL Plastová zasklená stena pevná 5000x2650 mm so vstupnými dverami šírky 1020 mm so samozatváračom, izolačné trojsklo, 6 komor.profil, parapety vrátane kovania, bezpeč.zámku vid' výkaz plast.výrobov	ks	1,000	4 686,559	4 686,559
98	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu	m	24,960	7,287	181,884
99	M	611670001301	3/PL Plastové dvere vchodové 1xkridlové, plné, 1160x1960 mm, výplň sendvič, 6 komor.profil, vrátane kovania, bezpeč.zámku. vid' výkaz plast.výrobov	ks	1,000	1 106,815	1 106,815
0	M	611670001302	9/PL Plastové dvere vchodové 1xkridlové, plné, 900x2000 mm, výplň sendvič, 6 komor.profil, vrátane kovania, bezpeč.zámku. vid' výkaz plast.výrobov	ks	1,000	1 086,363	1 086,363
0	M	611670001303	8/PL Plastové dvere vchodové 1xkridlové, plné, 930x2000 mm, výplň sendvič, 6 komor.profil, vrátane kovania, bezpeč.zámku. vid' výkaz plast.výrobov	ks	1,000	1 131,703	1 131,703
0	M	611670001308	10/PL Plastové dvere vchodové 1xkridlové s bočným pevným svetlíkom, 1430x2100 mm, 2/3 presklené, výplň dverí sendvič, 6 komor.profil, vrátane kovania, bezpeč.zámku. vid' výkaz plast.výrobov	ks	1,000	1 208,809	1 208,809
103	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	368,381	0,724	266,708

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 594,391

104	K	767330308	Montáž plochej striešky od steny nad vstup. dvere z polykarbonát.dosiek Lexan nad 2700 do 4600 mm	ks	1,000	23,627	23,627
0	M	283170000900	Doska komórková z polykarbonátu, šxlxh 2100x6000x10 mm, počet stien 2, farba číra, vrátane komplet spoiovacieho materiálu	m2	7,200	25,331	182,383
106	K	767832100	Montáž rebríkov do muriva	m	9,500	9,547	90,697
0	M	55310194	Oceľový rebrík, zvýšený o zateplenie - hmotnosť 6,20 kg/ks, vr.kotvenia - (materiál z DMT po upravení)	ks	1,000	47,784	47,784
108	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	28,000	4,350	121,800
0	M	55310253	Oceľové prekrytie vstupu jestvujúce, doplnené o oceľové profily - hmotnosť 28,00 kg/ks	kg	28,000	4,344	121,632
110	K	998767202	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,497	0,996	6,468

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 296,072

111	K	769036003	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.110-0.158 m2	ks	2,000	4,930	9,860
0	M	611530089901	11/K Plastová protidažďová žalúzia so sieťkou proti hmyzu pre prekrytie jestvujúcich ventilátorov na fasáde rozmer 400x400 mm	ks	2,000	140,488	280,976
113	K	998769203	Presun hmot pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe výšky nad 6 do 12 m	%	3,214	1,629	5,236

D 783 Nátery 278,093

114	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	8,015	1,672	13,401
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
115	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	9,109	4,583	41,747
116	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	9,109	2,570	23,410
117	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	46,050	4,333	199,535
							67,023
D		784	Maľby				
118	K	784452273	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozmný výšky do 3.80 m, alebo ekvivalent	m2	44,036	1,522	67,023
D	M		Práce a dodávky M				
							0,000
D		21-M	Elektromontáže				
							0,000
119	K	2102010R	Prenos nákladov z rozpočtu "1.7 Umelé osvetlenie a vnútor.silnoprúdové rozvody"	súb	0,000	569,987	0,000
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				
							2 244,400
120	K	HZS0112	Stavebno montážne práce - Nepredvídateľné a nešpecifikovateľné stavebné práce	hod	200,000	11,222	2 244,400

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia obecného úradu s kultúrnym domom

Objekt:

01 - Zateplenie obecného úradu s kultúrnym domom

Časť:

02 - Búracie práce

JKSO:

Miesto: Brestovec

KS:

Dátum: 15. 3. 2019

Objednávateľ:

Obecný úrad Brestovec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

PIO Keramoprojekt, a.s., 911 48 Trenčín

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 938,71

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	7 938,71	20,00%	1 587,74

Cena s DPH

v EUR

9 526,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia obecného úradu s kultúrnym domom

Objekt:

01 - Zateplenie obecného úradu s kultúrnym domom

Časť:

02 - Búracie práce

Miesto:

Brestovec

Dátum:

15. 3. 2019

Objednávateľ:

Obecný úrad Brestovec

Projektant:

PIO
Keramoprojekt,

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 938,711

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 609,914

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 609,914

1	K	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	3,586	28,619	102,628
2	K	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	2,668	5,924	15,805
3	K	96508292R	Odstránenie plynosilikátu s poterom na strechách hr.do 100 mm, -0,08000t	m3	42,628	21,222	904,651
4	K	96508294R	Odstránenie škárového násypu na strechách, hr.nad 200 mm, -0,90000t	m3	54,018	17,146	926,193
5	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	23,000	0,348	8,004
6	K	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	16,000	0,708	11,328
7	K	968061115	Vybúranie okien drevených vrátane rámu, 1 bm obvodu - 0,008t	m	139,860	2,185	305,594
8	K	968071115	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	20,500	3,997	81,939
9	K	968071116	Vybúranie dverí kovových vrátane zárubne, 1 bm obvodu - 0,005t	m	50,680	3,997	202,568
10	K	968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	10,000	0,777	7,770
11	K	968072355	Vybúranie kovových rámov okien presklených stien zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06100t	m2	13,000	9,175	119,275
12	K	975018220	Demontáž vnútorných parapetov	m	29,900	5,032	150,457
13	K	978036191	Otlčenie omietok sfachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	280,000	2,090	585,200
14	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	85,087	11,494	977,990
15	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 616,653	0,371	599,778
16	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, (17 01),	t	72,000	18,917	1 362,024
17	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	1,374	19,005	26,113
18	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, izolácie (17 03), ostatné	t	8,916	23,078	205,763
19	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,200	14,028	16,834

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 328,797

D 712

Izolácie striech, povlakové krytiny

468,503

20	K	712300835	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	560,410	0,836	468,503
----	---	-----------	---	----	---------	-------	---------

D 713

Izolácie tepelné

349,665

21	K	713000012	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -0,00198t	m2	540,440	0,647	349,665
----	---	-----------	---	----	---------	-------	---------

D 764

Konštrukcie klampiarske

225,288

22	K	764345811	Demontáž ostatných prvkov kusových, odvetranie - strechy, kanalizácie D do 75 mm, -0,00251t	ks	6,000	0,820	4,920
23	K	764351810	Demontáž žľabov pododkvap.oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	80,215	0,825	66,177
24	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	56,300	1,107	62,324
25	K	764430810	Demontáž oplechovania múrov a komínov rš do 250 mm, - 0,00142t	m	61,355	0,953	58,471

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	40,480	0,825	33,396
D 766			Konštrukcie stolárske				34,240
27	K	766694980	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	32,000	1,070	34,240
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				251,101
28	K	767392801	Demontáž krytín striech z plechov, -0,00700t	m2	43,239	2,912	125,912
29	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	54,260	1,462	79,328
30	K	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	kg	50,900	0,901	45,861

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia obecného úradu s kultúrnym domom

Objekt:

01 - Zateplenie obecného úradu s kultúrnym domom

Časť:

03 - Bleskozvod

JKSO:

Miesto: Brestovec

KS:

Dátum: 15. 3. 2019

Objednávateľ:

Obečný úrad Brestovec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

PIO Keramoprojekt, a.s., 911 48 Trenčín

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 577,06
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 577,06	20,00%	715,41
Cena s DPH	v EUR		4 292,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia obecného úradu s kultúrnym domom

Objekt:

01 - Zateplenie obecného úradu s kultúrnym domom

Časť:

03 - Bleskozvod

Miesto:

Brestovec

Dátum:

15. 3. 2019

Objednávateľ:

Obecný úrad Brestovec

Projektant:

PIO

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Keramoprojekt,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 577,060

D M

Práce a dodávky M

3 577,060

D 21-M

Elektromontáže

2 595,700

1	K	210220105	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03, alebo ekvivalent	ks	4,000	1,291	5,164
2	M	354410031900	Podpera vedenia FeZn do muriva a do hmoždinky označenie PV 01 h, alebo ekvivalent	ks	4,000	0,878	3,512
3	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10, alebo ekvivalent	m	154,000	1,616	248,864
4	M	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al, alebo ekvivalent	kg	20,790	5,479	113,908
5	K	210220803	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový Ø 8, alebo ekvivalent	m	56,000	12,271	687,176
6	M	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32, alebo ekvivalent	m	56,000	0,949	53,144
7	K	210222021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm, pre vonkajšie práce	m	44,000	1,227	53,988
8	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	30,000	1,135	34,050
9	K	210222030	Škatula pre meráciu svorku bleskozvodu Pawbol, alebo ekvivalent	ks	8,000	5,068	40,544
10	K	210222095	Náter zvodového vodiča, pre vonkajšie práce	m	11,000	0,815	8,965
11	M	246220004700	Antikorozy náter - asfalt	kg	2,000	6,600	13,200
12	K	210222101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21, pre vonkajšie práce, alebo ekvivalent	ks	140,000	0,996	139,440
13	M	354410034900	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21, plast 1 zámk, t13111/20237, výška 120mm, alebo ekvivalent	ks	140,000	1,109	155,260
14	M	354410035400	Lepidlo na podpery - Soudal (mamut), alebo ekvivalent	ks	6,000	6,064	36,384
15	M	354410022700	Tyč zachytávacia FeZn k oceľovému podstavcu označenie JD 20 a, alebo ekvivalent	ks	3,000	10,529	31,587
16	M	354410024700	Podstavec betonový k zachytávacej tyči FeZn označenie JD, alebo ekvivalent	ks	3,000	9,503	28,509
17	K	210222220	Výložník DEHNiso RD 16 (50-300) L530 NIRO2 pre strojený zachytávač pri stožiarí rozvlasu, alebo ekvivalent	ks	5,000	17,927	89,635
18	M	354410023800	Držiak RD16 pre strojený zachytávač, upevnenie na stožiar, alebo ekvivalent	ks	5,000	2,851	14,255
19	K	210222230	Ochranná strieška FeZn, pre vonkajšie práce	ks	3,000	1,291	3,873
20	M	354410025100	Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04, alebo ekvivalent	ks	3,000	1,573	4,719
21	K	210222240	Svorka FeZn k zemniacej tyči SJ, pre vonkajšie práce, alebo ekvivalent	ks	16,000	2,157	34,512
22	M	354410001900	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 s podložkou, alebo ekvivalent	ks	16,000	1,468	23,488
23	K	210222240	Svorka FeZn k zemniacej tyči SJ, pre vonkajšie práce, alebo ekvivalent	ks	3,000	2,157	6,471
24	M	354410001500	Svorka FeZn k zachytávacej tyči označenie SJ 01, alebo ekvivalent	ks	3,000	1,114	3,342
25	K	210222241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS, pre vonkajšie práce, alebo ekvivalent	ks	12,000	2,157	25,884
26	M	354410002500	Svorka FeZn krížová označenie SK, alebo ekvivalent	ks	12,000	0,662	7,944
27	K	210222243	Svorka FeZn spojovacia SS, pre vonkajšie práce, alebo ekvivalent	ks	58,000	1,514	87,812
28	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s prílohou, alebo ekvivalent	ks	58,000	0,388	22,504
29	K	210222245	Svorka FeZn pripojovacia SP, pre vonkajšie práce, alebo ekvivalent	ks	4,000	1,291	5,164

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	354410004000	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1, alebo ekvivalent	ks	4,000	0,532	2,128
31	K	210222246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO, pre vonkajšie práce, alebo ekvivalent	ks	16,000	2,157	34,512
32	M	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO, alebo ekvivalent	ks	16,000	0,910	14,560
33	K	210222247	Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce, alebo ekvivalent	ks	8,000	2,157	17,256
34	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ, alebo ekvivalent	ks	8,000	1,130	9,040
35	K	210222250	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B, pre vonkajšie práce, alebo ekvivalent	ks	10,000	1,514	15,140
36	M	354410005800	Svorka FeZn univerzálna označenie SU, alebo ekvivalent	ks	10,000	0,515	5,150
37	K	210222280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT, pre vonkajšie práce, alebo ekvivalent	m	16,000	12,273	196,368
38	M	354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m, alebo ekvivalent	ks	16,000	14,168	226,688
39	K	210964801	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový -0,00063 t	m	120,000	0,763	91,560
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							620,744
40	K	460200145	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hĺbokej, v zemine triedy 5	m	32,000	16,227	519,264
41	K	460560145	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hĺbokej v zemine tr. 5	m	32,000	1,912	61,184
42	K	460620015	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 5, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	12,000	3,358	40,296
D 95-M Revízie							360,616
43	K	950105001	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	zvod	8,000	45,077	360,616

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia obecného úradu s kultúrnym domom

Objekt:

01 - Zateplenie obecného úradu s kultúrnym domom

Časť:

04 - NN svetlá

JKSO:

Miesto: Brestovec

Objednávateľ:

Obecný úrad Brestovec

Zhotoviteľ:

Projektant:

PIO Keramoprojekt, a.s., 911 48 Trenčín

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 15. 3. 2019

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

569,99

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	569,99	20,00%	114,00

Cena s DPH

v EUR

683,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia obecného úradu s kultúrnym domom

Objekt:

01 - Zateplenie obecného úradu s kultúrnym domom

Časť:

04 - NN svetlá

Miesto:

Brestovec

Dátum:

15. 3. 2019

Objednávateľ:

Obecný úrad Brestovec

Projektant:

PIO
Keramoprojekt,

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

569,994

D M

Práce a dodávky M

545,124

D 21-M

Elektromontáže

414,559

1	K	9108010101005	Kábel CYKY-J 3x1,5 mm2, alebo ekvivalent	m	15,000	0,790	11,850
2	K	9101110201004p	KEZ-krabica inštalačná do zateplenia, pre vypínače, 120x120x200mm, alebo ekvivalent	ks	3,000	10,199	30,597
3	K	9101110201004p.1	MDZ-montážna doska do zateplenia pre svietidlá, 120x120x200mm, nosnosť 4kg, dod. : KOPOS, alebo ekvivalent	ks	3,000	11,118	33,354
4	K	9111020101001	Vypínač, 10A, 230V, jednopólový - rad. 1, IP44, alebo ekvivalent	ks	3,000	2,729	8,187
5	K	9120020101047	"A" prisadené, montáž na stenu, alebo na strop, LED svietidlo, 300x300x90, svietidlo : PLAST 2 LED 1x16W, 1400lm, IP65, alebo ekvivalent	ks	3,000	61,185	183,555
6	K	Pol1	DEMONTÁŽE 1nh=20€	nh	8,000	18,377	147,016

130,565

D 95-M

Revízie

130,565

7	K	950107001.1R	REVÍZIA VR. REV. SPRÁVY	kpl	1,000	130,565	130,565
---	---	--------------	-------------------------	-----	-------	---------	---------

D OST

Ostatné

24,870

8	K	Pol62	PPV z montáže	%	6,000	4,145	24,870
---	---	-------	---------------	---	-------	-------	--------

Príloha č. 2 – Zoznam všetkých známych subdodávateľov

Obchodné meno subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
	meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia